

Die folgende Tabelle ist aus der UVS II übernommen:

Tabelle 1: Eingriffsbewertung der Bahnquerungen

<b>BÜ-Varianten</b>	<b>VÜ 1</b> (gestreckte Über- führung)	<b>VU 2</b> (gestreckte Unter- führung)	<b>VÜ 3</b> (Halbes Omega Über- führung)	<b>VU 4</b> (Halbes Omega Unter- führung)	<b>VÜ 5</b> (Omega Über- führung)	<b>VU 6</b> (Omega Unter- führung)
Länge (m)	539	539	362	362	709	709
Neuversiegelung (ha)	0,47	0,55	0,19	0,34	0,66	0,89
Überbauung (ha)						
Teilversiegelung neuer Flächenverbrauch (ha)	1,19 1,94	--- 1,26	0,34 0,69	0,72 1,38	1,67 2,79	-- 1,02
Entsiegelung	0,22	0,22	0,13	0,13	0,19	0,19
Flächenverlust Biotope	m-h	g-m	m-h	m-h	h	m-h
Zerschneidung (m)	266	330	100	170	310	580
Verinselung (ha)	0,15	0,15	0,42	0,42	0,58	0,58
Funktionsverlust Biotope	g-m	g	h	m-h	m-h	m
Standortveränderungen (ha)	2,78	1,06	2,14	1,45	8,18	3,14
Beeinträchtigung Biotope	m-h	g	h	m	m-h	m
Beeinträchtigung Boden	g-m	m	g	g	m	m-h
Beeinträchtigung Wasser	m	m-h	m	m	m-h	h-sh
Auswirkungen Klima	g	g	g	g	g	g
Luft	g	g	g	g	g	g
Landschaft	m-h	g	m-h	g	h	g
Erholung	g-m	g	g-m	g	m	g
Wohnen	m-h	m	m	g-m	m-h	m
Sachgüter	h	m-h	sh	sh	sh	sh

Bewertung des Eingriffs: g gering  
g-m gering-mittel  
m mittel  
m-h mittel-hoch  
h hoch  
h-sh hoch-sehr hoch  
sh sehr hoch